

Työ D2933, RAASEPORIN KAUPUNKI
 ÖSTERBYN KAATOPAIKAN SULKEMINEN
 JÄTETÄYTÖN MUOTOILU JA REUNARAKENTEET

MÄÄRÄLUETTELO
 29.5.2009/Mka

LITTERA	TYÖSELITE	YKS.	MÄÄRÄ	HINTA € (alv. 0 %)	SUMMA € (alv. 0%)
1100	OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT				
1110	Poistettava kasvillisuus, koko rakennusalue	m ² tr	70 000		
1140	Jätteen siirto läjitykseen, määrä tarkistetaan toteutuneen mukaan	m ³ rtr	5 000		
1400	RAKENTEET				
1420	Jätetäytön muotoilu ja tiivistäminen, sisältäen reunaojien kaivun	m ² tr	65 000		
1421	Esipeittokerros	m ³ rtr	20 000		
1430	KUIVATUSRAKENTEET				
1431	Salaojat PE 200, valmis rakenne täyttöineen sis. luiskan tiivistyksen	mtr	920		
1432	Salaojien tarkastusputket 315	kpl	13		
1432	Salaojan kokoojakaivo 900/500	kpl	3		
3100	VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT				
3111	Jätevesiviemäri PE 200 SN8	mtr	75		
3113	Liitos pumppaamoon	kpl	2		
RAKENTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ (alv 0%)					

Paikka ja aika:

Urakoitsijan allekirjoitus ja nimenselvennys: