RASEBORGS UTVECKLINGSPLAN FÖR VATTENFÖRSÖRJNINGEN / RAASEPORIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

GRUNDVATTENTÄKTER / POHJAVEDENOTTAMOT

Vattentäkt / Vedenottamo	Ägare / Omistaja	Tillstånd / Lupa m^3/d	Uttag / Vedenotto m^3/d	Behandling/Övrigt / Käsittely/Muuta
FINNBY	FINNBY VATTENANDELSLAG		0	Borrbrunn / Porakaivo
FINNPILE I	FINNPILE OY		0	
FINNPILE II	FINNPILE OY		0	
HULTA	HULTA VATTENANDELSLAGET		0	Borrbrunn / Porakaivo
BACKGRÄND	JODDBÖLE VATTENBOLAG		3	Brunn / Kaivo
INGVALSBY	KARIS VATTEN / KARJAAN VESI			Under planering / Suunnitteilla
SVEDJATRÄSKET / KASKIMAA, SVEDJAKOTI	KARIS VATTEN / KARJAAN VESI		20	Vattentäkt vid äldreboende. Ej ibruk./ Vanhainkodin vo. Ei käytössä
LANDSBRO / MAASILTA	KARIS VATTEN / KARJAAN VESI	1800	650	Ibruktagning 1940-I. Rörbrunnar. Fe, Mn, Cl problematisk. NWF -process / Käyttöön 1940 - l. Putkikaivoja. Fe, Mn, Cl ongelmana. NWF - prosessi
LINDNÄS	KARIS VATTEN / KARJAAN VESI	100	1	Reservvattentäkt. I vägverkets bruk. Fe och Mn. Ej till hushållsbruk. / Varavedenottamo. Tielaitoksen tarpeisiin. Fe ja Mn. Ei talousvesikäyttöön.
MJÖLBOLSTA / MELTOLA	KARIS VATTEN / KARJAAN VESI	1100	663	Ibruktagen 1976. Cl-halt. Lutalkalisering / Käyttöön 1977. 2 putkikaivoa. Cl-pit. Alkalointi lipeällä
MJÖLBOLSTA SJUKHUS / MELTOLAN SAIR. VARAVO	MELTOLAN SAIRAALA / MJÖLBOLSTA SJUKHUS		0	Reservvattentäkt / Varavedenottamo
MJÖLNARBY	KARIS VATTEN / KARJAAN VESI	300	99	Ibruktagen 1987. Rörbrunn. Bekämpningsmedelhalt. Aktivkolfilter./ Käyttöön 1987. Putkikaivo. Torjunta-ainepit. Aktiivihiilisuodatus
NYBY	KARIS VATTEN / KARJAAN VESI	800	300	Ibruktagen 1973. Rörbrunn. Cl-halt. Soda-alkalisering / Käyttöön 1973. Putkikaivo. Cl-pit. Alkalointi soodalla
VARVARINSUO	KARIS VATTEN / KARJAAN VESI		0	
KASSLER OY	KASSLER OY		100	Ej ibruk. / Ei käytössä
VESTERGÅRD	FASTIGHETS AB VESTERGÅRD/KIINTEISTÖ OY	-	22	1 schaktbrunn. Kalkbehandling / 1 kuilukaivo. Kalkkikäsittely.
LOHJA BETONILA	LOHJA BETONILA OY		100	
MALMBACKA	MALMBACKA VATTENANDELSLAG		5	
BRÖDTORP	POJO KOMMUNS va-verk / POHJAN KUNNAN VH-LAITOS	1000	614	Ibruktagen 1978. 2 schaktbrunnar och 1 silrörsbrunn. Lutalkalisering. Ny brunn 2004 / Käyttöön 1978. 2 kuilu- ja 1 siiviläputkikaivo. Alkalointi lipeällä. Uusi kaivo 2004
FORSBY	POHJAN KUNNAN VH-LAITOS / POJO KOMMUNS VA-VERK	-	0	1 kuilukaivo. Ei käytössä. / 1 schaktbrunn. Ej ibruk.
KORSNÄS	POHJAN KUNNAN VH-LAITOS / POJO KOMMUNS VA-VERK	500	336	Käyttöön 1966. 2 kaivoa. Alkalointi lipeällä. Ottomäärän noustessa 300 m3/d Cl-pit. nousee / Ibruktagen 1966. 2 brunnar. Lutalkalisering. Vid större uttag än 300 m3/d ökar Cl-halt.
J. C. RUUKKI GOLF	POJO KOMMUNS VA-VERK / POHJAN KUNNAN VH-LAITOS	-		1 rörbrunn / 1 putkikaivo
TAMMET OY	TAMMET OY		0	
PRÄSTÄNGEN	EKENÄS VATTEN / TAMMISAAREN VESI		0	Reservvattentäkt / Varavedenottamo
BJÖRKNÄS	EKENÄS VATTEN / TAMMISAAREN V	2000	533	Lutalkalisering / Alkalointi lipeällä
BROMARV	EKENÄS VATTEN / TAMMISAAREN VESI		42	Kalkbehandling / Kalkkikäsittely
EKERÖ	EKENÄS VATTEN / TAMMISAAREN V	2600	1800	Lutalkalisering / Alkalointi lipeällä
FINNÄS (SNAPPERTUNA)	EKENÄS VATTEN / TAMMISAAREN VESI		10	Lutalkalisering / Alkalointi lipeällä
HARPARSKOG	EKENÄS VATTEN / TAMMISAAREN VESI		18	Lutalkalisering / Alkalointi lipeällä
MEIJERI	EKENÄS VATTEN / TAMMISAAREN VESI		0	Reservvattentäkt / Varavedenottamo
TENHOLA / TENALA	EKENÄS VATTEN / TAMMISAAREN VESI		52	Reservvattentäkt / Varavedenottamo
TROLLBÖLE	EKENÄS VATTEN / TAMMISAAREN VESI		20	Lutalkalisering / Alkalointi lipeällä
VÄSTERBY II	EKENÄS VATTEN / TAMMISAAREN VESI		0	Reservvattentäkt / Varavedenottamo
BÅTHUSVIKEN	TEKNISTEN LIITTO RY		0	
KISAKESKUS	TYÖVÄEN URHEILULIITTO	-	30	Alkalisering / Alkalointi